

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных строительным проектом мероприятий.

Применение материалов и изделий, не сертифицированных в установленном порядке, а также не имеющих документы, подтверждающие государственную гигиеническую регистрацию, не допускается.

Работы по монтажу и наладке **системы контроля и управления доступом** относятся к работам, не затрагивающим несущую способность конструкций.

1.2 Описание и характеристика объекта

Объект представляет собой двухэтажное здание учреждения образования. На объекте подлежат оборудованию СКУД 7 входных дверей (запасные эвакуационные выходы из здания, центральный вход). У двухстворчатых дверей одна створка двери закрывается на защелку и не может быть открыта без открытия второй (основной) створки. На объекте в наличии пост дежурного у центрального входа в здание. Фактическое количество учащихся составляет **78 чел.**, проектное 120 чел. Объект не оборудован системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Объект представляет собой: учреждение образования
Класс здания по функциональной пожарной опасности согласно: Ф4.2.
Наличие взрывоопасных помещений (согласно ПУЭ): нет.
Наличие пожароопасных помещений (согласно ПУЭ): нет.
Материал стен: кирпич
Этажность объекта: 2 этажа.
Наличие подвала и технического этажей: подвал.
Наличие чердака: нет
Наличие существующей СПС и СО: нет
Наличие поста дежурного: да.
Наличие помещений с массовым пребыванием на объекте: нет

Согласно таблицы А.1 СН 3.02.19-2025 объект относится к группе “Иные объекты учреждений образования”.

Уровень безопасности объекта: низкий (согласно п.4.3.2. СН 3.02.19-2025 оснащаются все точки доступа объекта).

1.3 Основные технические решения

1.3.1. Система контроля и управления доступом. Турникеты.

Центральный вход в здание школы подлежит оборудованию **одним турникетом**, полуростовым ограждением и одной распашной секцией 1.2 метра и одной 2.57 метра. В расчет пропускной способности турникетов принято фактическое количество учащихся.

Проектом предусматривается установка турникета PERCo-KT02.9 с планками “антипаника”. На посту дежурного устанавливаются пульт дистанционного управления турникетом. Проектом предусматривается управление турникетом по сигналу с поста дежурного. Контроллеры СКУД объединяются в единую локальную сеть посредством сетевого коммутатора.

Согласно основным требованиям, проектом предусматривается установка ПК с комплектом программного обеспечения. Система дополнена следующими модулями программного обеспечения (модуль “Школа”):

Инв. № подл.	Подп. и. дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

011/2026- ОПЗ				
Изм	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата