

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 2 февраля 2023 г. № 22.

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» данный объект не подлежит государственной экологической экспертизе. При производстве данного вида строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемых систем водные ресурсы не используются.

В процессе эксплуатации и монтажа на объекте СКУД вредных выбросов в атмосферный воздух не происходит. Объект не представляет опасности для окружающей природной среды.

Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение объекта – централизованные с использованием существующих инженерных коммуникаций. Увеличение водопотребления, водоотведения, вентиляционных выбросов не предусматривается.

Электромагнитное излучение системы контроля и управления доступом не превышает санитарные нормы. Проектируемые кабели и оборудование не являются источником каких-либо частотных колебаний, шума и вибраций.

Не допускается складирования строительных материалов, стоянки машин и автомобилей на газонах, цветниках.

Помещения для размещения монтажной бригады и оборудования предоставляются Заказчиком.

10.1. Обращение с отходами

Строительно-монтажные работы ведутся внутри здания. Существующее оборудование, подлежащее демонтажу, отсутствует.

Разработка специальных мероприятий по охране окружающей среды данным проектом не предусматривается в виду того, что проектируемые системы ни в процессе монтажа, ни в процессе эксплуатации не оказывают на нее вредного воздействия. Проектируемые кабельные трассы и оборудование не создают вредных электромагнитных или других излучений и не являются источником шумов и вибраций, а материалы защитных покровов и оболочки кабелей не выделяют вредных веществ и токсичных газов.

Для выполнения строительно-монтажных работ не требуется организация стройгородка-заказчиком предоставляется помещение для хранения материалов, оборудования и размещения работников.

Хранение и вывоз строительного мусора, отходов производства и упаковки должно осуществляться в строгом соответствии с действующей инструкцией по обращению с отходами на объекте, утвержденной Заказчиком.

В ходе производства работ образуются строительные отходы (отходы кабельной продукции -2% от общего количества, используемого на объекте. Образующие отходы подвергаются сортировке в соответствии с «Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь», утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т и определяется дальнейший порядок их утилизации или повторного использования согласно таблице утилизации отходов.

Расчет отходов производства.

Кабельная продукция (расчет отходов меди)

$F/UTP\ 4x2x0.52\ Cat.5e\ PVC - (65+180)x0.02= 4.9м.$

Расчет меди $0.2x10^{\wedge}-6x8x49=0,000\ 008м^3$

$BBГ\ 2x1.5 -(20+360)x0.02=7.6м.$

Расчет меди $1.5x10^{\wedge}-6x2x7.6=0.000\ 023м^3$

$BBГ\ 3x1.5 -(12)x0.02= 0.2 м.$

Инв. № подл.	Подп. и. дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	011/2026- ОПЗ					Лист
Изм	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата						6