

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОДО "РеТехГрупп"

(наименование организации-разработчика)

Директор

(должность)

Д.М. Лось

(подпись, инициалы, фамилия)

2026 г.

"

М.П.



КУДГ, УКС г. Бобруйска

(наименование организации-заказчика)

Заместитель начальника - Г.И. Игнатьев

(должность)

А.В. Зябца

(подпись, инициалы, фамилия)

2026 г.

"

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ система видеонаблюдения

(указывается тип систем охраны)

Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1", расположенного по адресу:
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 239А.

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системами охраны)

1. Общие сведения.

1.1. Заказчик проекта

ООО "Сеть Проект"

246003 г. Гомель, ул. Тельмана д.19 п.1, тел./факс/0232/34-66-71

р/с BY78OLMP30128000364420000933 в ОАО «Белгазпромбанк» Гомельская областная дирекция, г. Гомель, ул. Пушкина, 2. УНП 490868571 код OLMPBY2X

e-mail: setpro32@gmail.com

Основание для проектирования: договор № П-033/2026 от 12.06.2026

(номер договора)

Вид строительства: модернизация

Проектная организация: ОДО "РеТехГрупп", г. Гомель, ул. Советская, 133В

(наименование организации, адрес, телефон)

Тел./факс (0232) 53-52-40

Срок проектирования:

Начало 12 июня 2026 г.

(месяц, год)

Окончание 30 июня 2026 г.

(месяц, год)

Стадии проектирования: строительный проект.

1.2. При проектировании проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми заказчиком:

нет

(наименование документов)

1.3. Прочие сведения нет

2. Исходные данные для проектирования.

2.1. Проектирование системы контроля и управления доступом осуществлять по чертежам, переданным ООО «Сеть проект» и прилагаемым к данному техническому заданию на проектирование.

2.2. При проектировании руководствоваться:

СН 3.02.19-2025 "Технические системы охраны"

(перечень документов: актами обследования, письмами, протоколами и др.)

2.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых техническими средствами охраны.

2.4. Дополнительные условия: нет

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Тип системы цветная
(цветная, черно-белая, смешанная)

3.2. Места размещения постов видеонаблюдения:

Номер поста	Место размещения поста (оси, отметки, номера чертежей)	Номера контролируемых зон (помещений, территорий), выводимых на пост	Тип устройств отображения	Тип устройств управления режимом отображения
1.	2.	3.	4.	5.
1	Кабинет	1...7 (7 видеокамер)	Монитор 27"	ПК

3.3. Количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на постах: 1

3.4. Видеонакопители установить: в видеорегистраторе

(количество и тип устройства: видеоманитфон, компьютер, устройство записи на CD-диск или лазерный диск и т.п.; место установки основного и дополнительного устройства для просмотра видеозаписи).

3.5. Обнаружитель движения да установить с цифровой обработкой
(да, нет) (цифровой или аналоговой)
сигналов, поступающих из контролируемых зон – с 1-й по 7-ю зоны

3.6. Управление режимом отображения осуществить с помощью мультиплексора реализованного на базе видеорегистратора

(тип устройства: последовательный коммутатор, квадратор, мультиплексор, матричный коммутатор, видеоменеджер)

3.7. В качестве устройства дистанционного управления телекамерами и параметрами объектива использовать нет

3.8. Обеспечить резервирование системы по питанию не менее 2-х часов.

3.9. Обеспечить время хранения архива видеозаписи не менее 30 дней.

3.10. Дополнительные данные: нет

(необходимость скрытой прокладки кабелей, в траншеях)

нет

(потребность в устройствах регистрации потери сигнала и т.п.)

4. Перечень документации, представляемой организацией-разработчиком

организации-заказчику.

4.1. Организация-разработчик представляет организации-заказчику:

- комплект проектной документации в соответствии СН 1.02.02-2023;
- задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

4.2. Заказчик:

КУДП, Управление капитальных сооружений
(наименование организации-заказчика) Г. Вобрыске
гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией разработчи-
ком организации-заказчику.

Ведущий ОПС
(должность ответственного лица)

(наименование организации-заказчика)

[Подпись]
(подпись)

С.С. Акиев
(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

(должность ответственного лица)

ОДО "РеТехГрупп"

(наименование организации- разработчика)

[Подпись]
(подпись)

А.В. Шевцов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ № 033/2026-СВН

Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1", расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 239А

1. Посты видеонаблюдения и их места размещения: кабинет.
2. Источники электропитания телевизионной системы видеонаблюдения:
 - а) свободные группы на щите дежурного освещения: да
 - б) отдельный эл. щиток, который установить: нет
3. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя: кабинет
4. Тип устройств управления режимом отображения: видеорегистратор
5. Потребность в детекторе движения: да
6. Тип устройств отображения (монитор, компьютер): компьютер
7. Тип устройства видеозаписи и место его размещения: видеорегистратор

Номер зоны	Наименование контролируемой зоны (помещения, территории)	Характеристика контролируемой зоны	Внешние факторы						Задачи видеонаблюдения			Вид наблюдения			Тип изображения (цветное / черно-белое)	Потребность в поворотном-наклонном устройстве	Примечание
			Неблагоприят. климатические условия	Отсутствие или слабая освещенность	Наличие источн. эл. маг. помех	Возможность засветок: прямых - ТК, задних - объекта.	Класс взрывопожаро-опасности по ПУЭ	Обнаружение	Различение	Идентификация	Открытое демонстративное	Открытое малозаметное	Скрытое				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VC1	Кабинет. Помещение дежурного персонала.	-	нет	да	нет	нет	-	да	-	-	да	-	-	цветное	нет		
VC2	Фасад здания (1-3, А)	-	да	да	нет	да	-	да	-	-	да	-	-	цветное	нет		
VC3	Центральный вход на территорию.	-	да	да	нет	да	-	да	-	-	да	-	-	цветное	нет		
VC4	Фасад здания (1, А-Д)	-	да	да	нет	да	-	-	-	-	да	-	-	цветное	нет		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VC5	Центральный въезд на территорию.	-	да	да	нет	да	-	да	-	-	да	-	-	цветное	нет	
VC6	Фасад здания (1-3, Д)	-	да	да	нет	да	-	да	-	-	да	-	-	цветное	нет	
VC7	Фасад здания (3, А-Д)	-	да	да	нет	да	-	да	-	-	да	-	-	цветное	нет	

Зам. Суперинспектора -
Мельников Сергей
(должность ответственного лица)

А. В. Захаров
(инициалы, фамилия)

(наименование организации-заказчика)

Главный инженер проекта
(должность ответственного лица)
ОДО "ReTexГрупп"
(наименование организации-разработчика)

А. В. Шевцов
(подпись)
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

ОДО "РеТехГрупп"

(наименование организации-разработчика)

Директор

(должность)

Д.М. Лось

(подпись, инициалы, фамилия)

"
М.П.

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ:

КУДПТ, УКС г. Бобруйска

(наименование организации-заказчика)

Зам. директора - М. Чижов

(должность)

А. В. Задва

(подпись, инициалы, фамилия)

"
М.П.

2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Сети связи

Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1", расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 239А.

033/2026- СС шифр заказа	Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ “Бобруйская городская поликлиника №1”, расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 239А.	
№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования	Договор П-033/2026, задание на проектирование.
2	Вид строительства	Модернизация
3	Требования к сетям связи	Общие требования: 1. В качестве физической среды передачи информации применить кабели: UTP cat.5 e. 2. Сети связи должны осуществлять порядок доступа рабочих станций к сети в соответствии со стандартом с ISO11801. 3. Сети связи должны соответствовать всем нормам и требованиям действующим в Республики Беларусь.
4	Требования к оборудованию	1. Коммутирующее оборудование разместить в кабинете 2. Предусмотреть установку телекоммуникационного шкафа на 30U. 3. Источник бесперебойного питания не менее 1500кВт с дополнительным модулем АКБ (все блоки установить на салазки). 4. Применить коммутационное оборудование типа DLink
5	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям	Линии СС проложить открыто лотке и коробе по кабинетам и коридору за подвесными потолками. Опуски к рабочим местам выполнить скрыто в ПВХ трубе гофрированной.

Главный инженер проекта (от разработчика):



А.В. Шевцов

СОГЛАСОВАНО

К.С.А. "УЗ «Бобруйск»"
(наименование организации)
Зам. главного инженера
(должность)
А.В.Зябца
(подпись) (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По объекту: "Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ
"Бобруйская городская поликлиника №1", расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 239А".

Перечень технических требований	Содержание основных данных и требований
Технические требования к использованию имеющихся к установке дополнительных электрических контактов для формирования командного импульса на отключение системы кондиционирования воздуха и воздушного отопления.	НЕТ
Технические требования к использованию имеющихся к установке дополнительных электрических контактов для формирования командного импульса на отключение системы вентиляции.	ДА
Технические требования к использованию имеющихся к установке дополнительных электрических контактов для формирования командного импульса управления противопожарными клапанами системы вентиляции.	НЕТ
Технические требования к использованию имеющихся к установке дополнительных электрических контактов для формирования командного импульса на управления эвакуационным освещением.	НЕТ
Технические требования к использованию имеющихся к установке дополнительных электрических контактов для формирования командного импульса на управления электрифицированными замками на дверях эвакуационных выходов.	НЕТ
Технические требования к использованию имеющихся к установке дополнительных электрических контактов для формирования командного импульса на управления технологическим оборудованием.	НЕТ
Технические требования к использованию имеющихся к установке дополнительных электрических контактов для формирования командного импульса на управления автоматикой (запорным клапаном) котельной.	НЕТ
Вид топлива котельной	-
Наличие помещений с массовым пребыванием людей	НЕТ

Наличие поста круглосуточного дежурства	ДА
Наличие существующей СПС и СО	ДА подлежит демонтажу
Иные особенности объекта	НЕТ
Технические требования к электроснабжению систем пожарной сигнализации.	Основное электропитание оборудования предусмотреть от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц от ВРУ здания. Резервное электропитание предусмотреть от аккумуляторной батареи на напряжение 12В.

Главный инженер проекта ОДО "РеТехГрупп"


 (подпись)

А.В. Шевцов

(инициалы, фамилия)

"05" мая 2026 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

КУС А.В. Задяч
(представитель организации-заказчика)
А.В. Задяч
(подпись, ФИО)
“ _____ ” 2026 г.

М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

г. Бобруйск

“05” мая 2026 г.

Комиссия в составе:

Зам. гл. врача по Х.Р.УЗ „БГПН1“ Дуровых Е.В.,
вс. инж. ОТН КУДЛ „УКС г. Бобруйск“ Алехин А.С.

- Директор ОДО “РеТехГрупп” - Д.М. Лось
- Главный инженер проекта ОДО “РеТехГрупп” - А.В. Шевцов

При техническом обследовании комиссия установила:

- объект “Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ “Бобруйская городская поликлиника №1”, расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 239А” оборудован системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре;
- проектная документация на СПС и СО отсутствует;
- система СПС и СО обладает неудовлетворительной надежностью (линейная часть и ПИ), периодически выходит из строя;
- прибор приемно-контрольный пожарный “А6-06” визуально в рабочем состоянии (год выпуска оборудования 2011 г., паспорта на оборудование отсутствуют);
- оборудование СПС и СО эксплуатируется более 10 лет и подлежат замене;
- РПИ включены в общий шлейф с тепловыми ПИ;
- кабинеты оборудованы тепловыми ПИ.

Вывод:

- существующая СПС и СО не соответствует действующим ТНПА, находится в неудовлетворительном состоянии, не выполняет функций по обеспечению безопасности объекта. Существующее оборудование дальнейшему применению не подлежит (вышел установленный срок эксплуатации, морально устарело, технически неисправны, паспорта отсутствуют).

Комиссия рекомендует:

- разработать проектно-сметную документацию СПС и СО на базе современного оборудования;
- демонтировать существующую систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Члены комиссии:

Зам.гл. Врхн похр. уз. БГПМ С.В. Гурьев С.В. Гурьев

Вед. инж. ОГН
КУДЛ "УКС г. Бобруйска"

А.С. Хлопчик

Директор
ОДО «РеТехГрупп»

Д.М. Лось

Главный инженер проекта
ОДО «РеТехГрупп»

А.В. Шевцов

УТВЕРЖДАЮ:

КУДЛ "УКС г. Бобруйск"

(исполнитель организации-заказчика)



(подпись: ФИО)

"

2026 г.

М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

сетей связи

г. Бобруйск

"05" мая 2026 г.

Комиссия в составе:

Зам. гл. врача по ХР УЗ "БГП №1" Гурьевский Г.В.
Вед. инж. ОТН КУДЛ "УКС г. Бобруйск" Алюхин А.С.

- Главный инженер проекта ОДО "РеТехГрупп" - А.В. Шевцов

При техническом обследовании комиссия установила:

- объект "Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1", расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 239А" оборудован сетями связи;
- на объекте установлен маршрутизатор РУП "Белтелеком";
- на рабочих местах установлены 2 однопортовые розетки ЛВС;
- на рабочих местах установлены 2 однопортовые телефонные розетки.

Вывод:

- существующие сети связи морально устарели;
- количество портов на рабочих местах не удовлетворяет действующим требованиям, размещение розеток не соответствует рабочим местам.

Комиссия рекомендует:

- разработать проектно-сметную документацию СС на базе современного оборудования;
- в кабинете установить шкаф телекоммуникационный на 30U, для размещения сетевого оборудования и оборудования СВН;
- рабочие места оборудовать сетевыми розетками с одним и двумя портами;
- демонтировать существующую СС согласно дефектного акта.

Члены комиссии:

Зам. гл. врача по ХР УЗ "БГП №1" Гурьевский Г.В.
Вед. инж. ОТН КУДЛ "УКС г. Бобруйск" Алюхин А.С.

Главный инженер проекта
ОДО «РеТехГрупп»

А.В. Шевцов

(представитель организации-заказчика)

(подпись, ФИО)

2026 Г.

М.П.

системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
по объекту: **“Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ
“Бобруйская городская поликлиника №1”, расположенного по адресу: г.
Бобруйск, ул. Пушкина, 239А”.**

При осмотре установлены следующие дефекты:

Место дефекта (конструкция, элемент, помещение)	Наименование, вид дефекта	Ед. изм.	Количество	Рекомендации по устранению дефекта
Прибор ППКП и СО		шт.	1	Демонтаж с последующей передачей заказчику (K=0.8)
Дымовые ПИ		шт.	8	Демонтаж, утилизация (K=0.3)
Тепловые ПИ		шт.	30	
Ручные ПИ		шт.	5	
Оповещатели светозвуковые		шт.	3	
Коробка распределительная		шт.	8	
Провод типа КСВВ и ШВВП		м.п.	240	Демонтаж, утилизация (K=0.3)
Короб ПВХ		м.п.	90	

Члены комиссии:

Зем. г. Вязь Р. О. Х. Р.
УЗ "БГЛ №1"
Ведущий ОТН
КУДЛ "УКС г. Бобруйска"

Главный инженер проекта
ОДО «РеТехГрупп»

Д. В. Гурзбѣт

А.С. Алёхин

А.В. Шевцов

УТВЕРЖДАЮ:

КУДП „УКС г. Бобруйска“
(представитель организации-заказчика)

(подпись, ФИО)

“ _____ 2026 г.

М.П.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

сетей связи: “Модернизация здания аварийно-диспетчерской службы УЗ
“Бобруйская городская поликлиника №1”, расположенного по адресу: г.
Бобруйск, ул. Пушкина, 239А”.

При осмотре установлены следующие дефекты:

Место дефекта (конструкция, элемент, помещение)	Наименование, вид дефекта	Ед. изм.	Количество	Рекомендации по устранению дефекта
Провод электрический		м.п.	50	Демонтаж, утилизация (К=0.3)
Короб ПВХ		м.п.	28	
Розетки RJ45 накладные однопортовые		шт.	2	
Розетки RJ12 накладные однопортовые		шт.	2	

Члены комиссии:

Зам. гл. Врхн. по К.Р.
УЗ „БГП №1“
Вед. инж. ОТН
КУДП „УКС г. Бобруйска“

Главный инженер проекта
ОДО «РеТехГрупп»

Секретарь Г.В. Гурьев
А.С. Алёхин

А.В. Шевцов